
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

NAZWA INWESTYCJI : Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu
ADRES INWESTYCJI : 07-430 Myszyniec Dz. Nr 76/12
INWESTOR : Gmina Myszyniec
ADRES INWESTORA : 07-430 Myszyniec, Plac Wolności 60
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robo- cizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
1								
1.1	WYKONANIE OSPRZĘTU, URUCHOMIENIE INST. ALARMOWEJ							
1.2	WYKOANANIE OSPRZĘTU, URUCHOMIENIE INST. CCTV							
1.3	POMIARY ELEKTRYCZNE							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1.1		WYKONANIE OSPRZĘTU, URUCHOMIENIE INST. ALARMOWEJ			
1	KNR AL-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych	szt.		
d.1.	0101-03				
1	ST-T-04				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR AL-01	Klawiatura PRF-LCD	szt.		
d.1.	0114-01				
1	ST-T-04				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR AL-01	Montaż czujki ruchu	szt.		
d.1.	0201-01				
1	ST-T-04				
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNR AL-01	Montaż czujki gazu LPG	szt.		
d.1.	0201-01				
1	ST-T-04				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR AL-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 18 Ah	szt.		
d.1.	0109-02				
1	ST-T-04				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR AL-01	Montaż obudowy central	szt.		
d.1.	0114-04				
1	ST-T-04				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR AL-01	Montaż obudowy o wielkości do 1 HE	szt.		
d.1.	0114-01				
1					
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR AL-01	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencyjna do 8 linii	szt.		
d.1.	0103-02				
1					
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora optycznego zewnętrznego (lampy błyskowej)	szt.		
d.1.	0108-03				
1	ST-T-04				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2		WYKOANANIE OSPRZĘTU, URUCHOMIENIE INST. CCTV			
10	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera zewnętrzna	szt.		
d.1.	0501-02 SST				
2	1.13.2				
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera wewnętrzna	szt.		
d.1.	0501-02 SST				
2	1.13.2				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt.		
d.1.	0503-04				
2					
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU	szt.		
d.1.	0501-03				
2					
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR AL-01	Montaż zasilacza do 12 V DC/240 W	szt.		
d.1.	0112-08				
2					
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR AT-14 d.1. 0110-07 2	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Pathpanel pusty PP-24/FX	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR AT-14 d.1. 0110-02 2	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa	kpl.		
		30	kpl.	30.000	
				RAZEM	30.000
1.3		POMIARY ELEKTRYCZNE			
17	KNR AL-01 d.1. 0602-06 3 ST-T-04	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów liniowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR AL-01 d.1. 0602-07 3 ST-T-04	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za każdy 1 element ponad 32 elementów liniowych	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
19	KNR AL-01 d.1. 0501-03 3 z.sz. 3.4 SST 1.13.1	Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR AL-01 d.1. 0501-02 3 z.sz. 3.4 SST 1.13.1	Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR AL-01 d.1. 0503-04 3 z.sz. 3.4 SST 1.13.1	Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR AL-01 d.1. 0506-01 SST 3 1.13.1	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
		8	linia	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	555.2140		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena do- stawcy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Klawiatura PRF-LCD	szt	3.0000		3.0000							
2.	Czujnik ruchu DIGI SENS RK415PR	szt	21.0000		21.0000							
3.	Akumulator 12V/18Ah	szt	3.0000		3.0000							
4.	Obudowa centrali OPU-3P+ trafo TRP40VA	szt	3.0000		3.0000							
5.	Sygnalizator zewnętrzny SP 4001R	szt	3.0000		3.0000							
6.	Kamera IP zewnętrzna DS- 2CD2T43G2-2I(2.8 MM)	szt	18.0000		18.0000							
7.	Podstawa kamery DS-1260ZJ	szt	24.0000		24.0000							
8.	Kamera IP wewnętrzna DS- 2CD1343G0-I(2.8MM)(C)(O- STD) (2.8MM)	szt	6.0000		6.0000							
9.	Czujnik gazu DG-1 LPG	szt	3.0000		3.0000							
10.	Złącze KEYSTONE FX-RJ45- 6A-02	szt	30.0000		30.0000							
11.	Centrala alarmowa PERFEKTA 16	szt	3.0000		3.0000							
12.	Obudowa klawiatury LCD	szt	3.0000		3.0000							
13.	Moduł 8 wejść INT-E	szt	3.0000		3.0000							
14.	Rejestrator IP DS-7608NI-K1/ 8P(C)	szt	3.0000		3.0000							
15.	Dysk PURPLE 4TB	szt	3.0000		3.0000							
16.	Extender HDMI+USB –EX-100- 4K	szt	3.0000		3.0000							
17.	Monitor 32" LM32-F200	szt	3.0000		3.0000							
18.	Zasilacz UPS AT-UPS1000RT- RACK	szt	3.0000		3.0000							
19.	Pathpanel pusty PP-24/FX	szt	3.0000		3.0000							
20.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: