
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza przykościelnego kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Myszyncu - strona południowa i fronton

ADRES INWESTYCJI: 07-430 Myszyniec Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymsko-katolicka p.w Trójcy Przenajświętszej w Myszyncu

ADRES INWESTORA: 07-430 Myszyniec Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

WYKONAWCA: Wyłoniony w przetargu

BRANŻE: konserwatorska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Waldemar Brzostek MAZ 0260/OWOK/04 ,UAN VI
7210/495/84, RZE/X/0022/17

DATA OPRACOWANIA: 13.01.2023

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 1389 z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r.)
oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. (D.U.nr 2458).

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

13.01.2023

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Izolacja fundamentów			
1 d.1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2		
		140 * 3,5	m2	490,000	
				RAZEM	490,000
2 d.1	KNR 19-01 0205-06	Rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - płyty gr. do 15 cm - opaska wokół muru ogrodzenia	m3		
		140 * 1,1 * 0,15	m3	23,100	
				RAZEM	23,100
3 d.1	KNR AT-50 0104-04	Czyszczenie powierzchni muru przez piaskowanie - mur kamienny	m2		
		490	m2	490,000	
				RAZEM	490,000
4 d.1	TZKNBK II - 43	Zdjęcie warstwy urodzajnej ziemi o grubości do 30 cm z darnią	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
5 d.1	TZKNBK II - 28	Transport karpiny na odległość do 2 km	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
6 d.1	TZKNBK II - 15	Ręczne karczowanie pni drzew o głębokim zakorzenieniu i grubości 66-75 cm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
7 d.1	TZKNBK IV - 546	Ręczna rozbiórka muru z kamienia na zaprawie cem.-wap.	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
8 d.1	TZKNBK IV - 08	Fundamenty z czyszczeniem i wyrównaniem dna wykopu na zaprawie cementowej lub cem.-wap. z kamienia polnego	m3		
		100	m3	100,000	
				RAZEM	100,000
9 d.1	TZKNBK IV - 261	Spoinowanie murów z kamienia drobnego z wykuciem spoin o przekroju 0.007 m2	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
10 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian o średniej grubości 7 cm	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
11 d.1	KNNR-W 3 1207-01	Tynk renowacyjny związany cementem i wapnem, wykazujący przyczepność do lekkich i porowatych materiałów wypełniających pochłaniających sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoizolacyjny - warstwa wyrównująca na nierówne podłoże cementowe gr. 1,5 cm - czapka betonowa na ogrodzeniu	m2		
		140 * 1,0 * 2	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
12 d.1	TZKNC N- K/VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty	dm2		
		100	dm2	100,000	
				RAZEM	100,000
13 d.1	TZKNBK VII -233	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2	m2		
		140 * 3,5	m2	490,000	
				RAZEM	490,000
14 d.1	TZKNBK VII -240	Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia do 2 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		140 * 3,5	m2	490,000	
				RAZEM	490,000
15 d.1	TZKNBK VII -251	Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2	m2		
		140 * 3,5	m2	490,000	
				RAZEM	490,000
16 d.1	TZKNBK VII -25	Izolacja pionowa powłokowa - dodatkowe gruntowanie na zimno	m2		
		140 * 3,5	m2	490,000	
				RAZEM	490,000
17 d.1	TZKNBK VII -50	Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW na kleju	m2		
		490	m2	490,000	
				RAZEM	490,000
18 d.1	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		140 * 3,5	m2	490,000	
				RAZEM	490,000
2		Dokumentacja konserwatorska			
19 d.2	TZKNC N-K/I t.17-d.04	Dokumentacja i inwentaryzacja - rysunek architektoniczny w skali służący za siatkę - średnie komplikacje	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
20 d.2	TZKNC N- K/III t.01-b.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (trudny)	obiekt		
		1	obiekt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	TZKNC N- K/III t.01-b.08	Skompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem (trudny)	obiekt		
		1	obiekt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	KNP ZREW 11 0101-007	Zagospodarowanie i likwidacja miejsca robót - zapoznanie się z zakresem i technologią remontu oraz sporządzenie dokumentacji poremontowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Odwodnienie			
23 d.3	TZKNBK II - 166	Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie wilgotnym kat. IV	m3		
		300 * 1,5 * 1,0	m3	450,000	
				RAZEM	450,000
24 d.3	TZKNBK III - 58	Ręczne wykucie w betonie lub żelbecie bruzd, gniazd, wnęk itp. o objętości ponad 0.015 m3	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
25 d.3	KNR 9-20 0402-04	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 90 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce	m		
		140	m	140,000	
				RAZEM	140,000
26 d.3	KNR-W 2-01 0609-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m3		
		300 * 0,5 * 0,5	m3	75,000	
				RAZEM	75,000
27 d.3	KNR 2-11 0912-06	Studnie odwadniające dla rurociągów o śr. 150 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
28 d.3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 8 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		75	m3	75,000	
				RAZEM	75,000