
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
31527200-8	Oświetlenie zewnętrzne

NAZWA INWESTYCJI: Budowa linii oświetlenia drogowego

ADRES INWESTYCJI: Myszyniec Stary dz. nr 10705

NAZWA INWESTORA: Gmina Myszyniec

ADRES INWESTORA: Pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec

WYKONAWCA: Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Tadeusz Lis Upr. nr Wa-101/02

DATA OPRACOWANIA: październik 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Linia oświetlenia zewnętrznego

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Linia oświetlenia zewnętrznego						
1			Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego			
1 d.1	KNNR 5 0901-02	E-001	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
			12	słup	12,000	
					RAZEM	12,000
2 d.1	KNNR 5 0903-04	E-001	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy	szt.		
			31	szt.	31,000	
					RAZEM	31,000
3 d.1	KNNR 5 0907-02	E-001	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
			120	m	120,000	
					RAZEM	120,000
4 d.1	KNNR 5 0907-05	E-001	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
			72	m	72,000	
					RAZEM	72,000
5 d.1	KNNR 5 0603-07	E-001	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
6 d.1	KNNR 5 0902-07	E-001	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć z zaciskami przebij.	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
7 d.1	KNNR 5 0902-06	E-001	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
			23	szt.	23,000	
					RAZEM	23,000
8 d.1	KNNR 5 0905-01	E-001	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 4x50 mm ²	km prze w.		
			1,247	km prze w.	1,247	
					RAZEM	1,247
9 d.1	KNNR 5 1002-01	E-001	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
			21	szt.	21,000	
					RAZEM	21,000
10 d.1	KNNR 5 1002-02	E-001	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.1	KNNR 5 1004-02	E-001	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
			23	szt.	23,000	
					RAZEM	23,000
2			Budowa szafki sterowania oświetleniem ulicznym			
12 d.2	KNNR 5 1005-03	5.14	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
13 d.2	KNNR 5 1005-01	5.7	Montaż rur osłonowych PVC na słupie	m		
			8	m	8,000	
					RAZEM	8,000

Linia oświetlenia zewnętrznego

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			Badania i pomiary			
14 d.3	KNNR 5 1301-01	E-001	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
			3	pomi ar	3,000	
					RAZEM	3,000
15 d.3	KNNR 5 1304-01	E-001	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
16 d.3	KNNR 5 1304-02	E-001	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000

Linia oświetlenia zewnętrznego

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Linia oświetlenia zewnętrznego			
1	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego	1	11
2	Budowa szafki sterowania oświetleniem ulicznym	12	13
3	Badania i pomiary	14	16