

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ulicy Dzieci Polskich w Myszyńcu						
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1 d.1	D.01.01.01.	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m2		
			3653	m2	3653.00	
					RAZEM	3653.00
2		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
2 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników na ławach betonowych	m		
			258	m	258.00	
					RAZEM	258.00
3 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0803-08	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm + podsypka cem. - piask.	m2		
			415	m2	415.00	
					RAZEM	415.00
4 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			253	m	253.00	
					RAZEM	253.00
5 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0803-08	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm + podsypka cem. - piask.	m2		
			465	m2	465.00	
					RAZEM	465.00
6 d.2	D.01.02.04.	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie fundamentów z bet. cem.	m		
			20	m	20.00	
					RAZEM	20.00
7 d.2	D.01.02.04.	KNNR 9 0903-04	Demontaż przewodów linii energetycznej	m		
			20*4	m	80.00	
					RAZEM	80.00
8 d.2	D-07.07.01	KNNR 9 0901-08	Demontaż słupów energetycznych	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
9 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0808-04	Rozebranie ogrodzeń z fundamentem	m		
			9	m	9.00	
					RAZEM	9.00
10 d.2	D.01.02.04.	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie betonu cem. mechanicznie	m3		
			12	m3	12.00	
					RAZEM	12.00

11 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm mechanicznie	m2		
			175	m2	175.00	
					RAZEM	175.00
12 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych	m2		
			28	m2	28.00	
					RAZEM	28.00
13 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm	m2		
			173.0	m2	173.00	
					RAZEM	173.00
14 d.2	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3		
			(0.15*0.30*258+0.08*415+0.08*0.3*253+0.06*465+0.6*0.2*20.0+0.6*0.2*9+12+0.15*175+0.04*28+0.07*173)*1.25	m3	167.18	
					RAZEM	167.18
15 d.2	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m3		
			167.18	m3	167.18	
					RAZEM	167.18
16 d.2	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-05	Dodatek za transport - dodatkowy 1km	m3		
			167.18	m3	167.18	
					RAZEM	167.18
3	D.06.00.00. Regulacja uzbrojenia podziemnego					
17 d.3	D.06.01.01.a	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
18 d.3	D.06.01.01.a	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
19 d.3	D.06.01.01.a	KNR 5-10 0303-03	Zabezpieczenie kolidujacych z siecia przewodow za pomoca rur ochronnych z tworzyw sztucznych typu arot	m		
			46	m	46.00	
					RAZEM	46.00
20 d.3	D.06.01.01.a	KNR 2-14 0806-02	Masa bitumiczna uszczelniajaca na goraco	m		
			120	m	120.00	
					RAZEM	120.00
4	D.02.00.00. ul. Dzieci Polskich - Roboty ziemne					
21 d.4	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
			95	m3	95.00	
					RAZEM	95.00

22 d.4	D.02.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - dodatkowy 1km	m3		
			95	m3	95.00	
					RAZEM	95.00
23 d.4	D.02.03.01	KNNR 1 0202-08 analogia	Pozyskanie gruntu na nasypy z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
			10	m3	10.00	
					RAZEM	10.00
24 d.4	D.02.03.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - dodatkowy 1km	m3		
			10	m3	10.00	
					RAZEM	10.00
25 d.4	D.02.03.01	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3		
			10	m3	10.00	
					RAZEM	10.00
5	D.05.00.00. ul. Dzieci Polskich - Drogi manewrowe i zjazdy publiczne					
26 d.5	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			161	m2	161.00	
					RAZEM	161.00
27 d.5	D.04.04.01.	KNNR 6 0112-05	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm	m2		
			161	m2	161.00	
					RAZEM	161.00
28 d.5	D.04.04.03.	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm (0/31,5) stabilizowana mechanicznie - kruszywo z rozbiórki	m2		
			161	m2	161.00	
					RAZEM	161.00
29 d.5	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej rubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm - kolor - kostka z rozbiórki	m2		
			161	m2	161.00	
					RAZEM	161.00
6	D.05.00.00. ul. Dzieci Polskich - Zatoka postojowa					
30 d.6	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			64	m2	64.00	
					RAZEM	64.00
31 d.6	D.04.04.01.	KNNR 6 0112-05	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm	m2		
			64	m2	64.00	
					RAZEM	64.00
32 d.6	D.04.04.03.	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm (0/31,5) stabilizowana mechanicznie - kruszywo z rozbiórki	m2		
			64	m2	64.00	
					RAZEM	64.00
33 d.6	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm - kolor - z rozbiórki	m2		

			64	m2	64.00	
					RAZEM	64.00
7	D.05.00.00. ul. Dzieci Polskich - Chodniki					
34 d.7	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			28	m2	28.00	
					RAZEM	28.00
35 d.7	D.04.04.03.	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm (0/31,5) stabilizowana mechanicznie - kruszywo z rozbiórki	m2		
			28	m2	28.00	
					RAZEM	28.00
36 d.7	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm - kolor - z rozbiórki	m2		
			28	m2	28.00	
					RAZEM	28.00
37 d.7	D.08.01.01.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem bet. B-15 na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z rozbiórki	m		
			89	m	89.00	
					RAZEM	89.00
38 d.7	D.08.03.01.	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obrzeże z rozbiórki	m		
			10	m	10.00	
					RAZEM	10.00
8	D.09.00.00. ul. Dzieci Polskich - Zieleń					
39 d.8	D.09.01.01.	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2		
			40	m2	40.00	
					RAZEM	40.00
40 d.8	D.09.01.01.	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m2		
			40	m2	40.00	
					RAZEM	40.00
41 d.8	D.09.01.03.	KNR 2-21 0702-07	Mechaniczna pielęgnacja	m2		
			40	m2	40.00	
					RAZEM	40.00
9	D.02.00.00. Urząd Miejski - Roboty ziemne					
42 d.9	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3		
			393	m3	393.00	
					RAZEM	393.00
43 d.9	D.02.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - dodatkowy 1km	m3		
			393	m3	393.00	
					RAZEM	393.00

44 d.9	D.02.03.01	KNNR 1 0202-08 analogia	Pozyskanie gruntu na nasypy z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
			140	m3	140.00	
					RAZEM	140.00
45 d.9	D.02.03.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - dodatkowy 1km	m3		
			140	m3	140.00	
					RAZEM	140.00
46 d.9	D.02.03.01	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3		
			140	m3	140.00	
					RAZEM	140.00
10	D.05.00.00. Urząd Miejski - Drogi manewrowe i zjazdy publiczne					
47 d.1 0	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			113	m2	113.00	
					RAZEM	113.00
48 d.1 0	D.04.04.01.	KNNR 6 0112-05	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm	m2		
			113	m2	113.00	
					RAZEM	113.00
49 d.1 0	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 (z przekruszenia skały litej)	m2		
			113	m2	113.00	
					RAZEM	113.00
50 d.1 0	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej rubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm - kolor - z posypką marmurową	m2		
			404	m2	404.00	
					RAZEM	404.00
11	D.05.00.00. Urząd Miejski - Zatoka postojowa					
51 d.1 1	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			418	m2	418.00	
					RAZEM	418.00
52 d.1 1	D.04.04.01.	KNNR 6 0112-05	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm	m2		
			418	m2	418.00	
					RAZEM	418.00
53 d.1 1	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 (z przekruszenia skały litej)	m2		
			418	m2	418.00	
					RAZEM	418.00

54 d.1 1	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm - kolor - z posypką marmurową	m2		
			564	m2	564.00	
					RAZEM	564.00
12	D.05.00.00. Urząd Miejski - Chodniki					
55 d.1 2	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			800	m2	800.00	
					RAZEM	800.00
56 d.1 2	D.04.04.03.	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm (0/31,5) stabilizowana mechanicznie	m2		
			800	m2	800.00	
					RAZEM	800.00
57 d.1 2	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm - kolor - z posypką marmurową	m2		
			800	m2	800.00	
					RAZEM	800.00
58 d.1 2	D.08.01.01.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem bet. B-15 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			395	m	395.00	
					RAZEM	395.00
59 d.1 2	D.08.03.01.	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			255	m	255.00	
					RAZEM	255.00
13	D.09.00.00. Urząd Miejski - Zieleń					
60 d.1 3	D.09.01.01.	KNR 2-21 0303-05	Sadzenie krzewów z całkowitą zaprawą dolów	szt.		
			174	szt.	174.00	
					RAZEM	174.00
61 d.1 3	D.09.01.01.	KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzucenie kory grubość warstwy 2 do 4 cm	m2		
			44	m2	44.00	
					RAZEM	44.00
62 d.1 3	D.09.01.01.	KNR AT-04 0101-03	Warstwa agrowłókniny	m2		
			44	m2	44.00	
					RAZEM	44.00
63 d.1 3	D.09.01.01.	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
			174	szt.	174.00	
					RAZEM	174.00

64 d.1 3	D.09.01.01.	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja ist. drzew	szt.		
			6	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
65 d.1 3	D.09.01.01.	KNR 2-21 0303-07	Sadzenie drzew młodych - nowe	szt.		
			8	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
66 d.1 3	D.09.01.01.	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja ist. drzew	szt.		
			8	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
67 d.1 3	D.09.01.01.	KNR 2-21 0112-02	Zieleń niska do uporządkowania	m2		
			202	m2	202.00	
					RAZEM	202.00
68 d.1 3	D.09.01.01.	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2		
			187	m2	187.00	
					RAZEM	187.00
69 d.1 3	D.09.01.01.	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m2		
			187	m2	187.00	
					RAZEM	187.00
70 d.1 3	D.09.01.01.	KNR 2-21 0702-07	Mechaniczna pielęgnacja	m2		
			187	m2	187.00	
					RAZEM	187.00
14	D.07.00.00. Instalacja oświetlenia parkowego					
71 d.1 4	D-07.07.01	KNNR 5 1007-01	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z wykonaniem fundamentu "na mokro"	kpl.		
			10	kpl.	10.00	
					RAZEM	10.00
72 d.1 4	D-07.07.01	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych	kpl.przew.		
			10	kpl.przew.	10.00	
					RAZEM	10.00
73 d.1 4	D-07.07.01	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
			302*1*0.3	m3	90.60	
					RAZEM	90.60

74 d.1 4	D-07.07.01	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli 4x25mm2 w rowach kablowych ręcznie	m		
			302	m	302.00	
					RAZEM	302.00
75 d.1 4	D-07.07.01	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające (bednarka o przekroju do 120 mm2)	m		
			180	m	180.00	
					RAZEM	180.00
76 d.1 4	D-07.07.01	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
			302*1*0.3	m3	90.60	
					RAZEM	90.60
77 d.1 4	D-07.07.01	KNNR 5 0406-04	Automatyczne urządzenia elektryczne	szt.		
			10	szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
78 d.1 4	D-07.07.01	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
			1	odc.	1.00	
					RAZEM	1.00
79 d.1 4	D-07.07.01	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
15	D.07.00.00. Oznakowanie					
80 d.1 5	D.07.01.01.	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie cienkowarstwowe, poziome jezdni farbą chlorokauczkową - malowane mechanicznie	m2		
			54.23	m2	54.23	
					RAZEM	54.23
81 d.1 5	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-01	Projektowane. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
82 d.1 5	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-04	Projektowane. Pionowe znaki drogowe - tablice znaków (typ 2 foli odbłaskowej)	szt.		
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
83 d.1 5	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-04	Projektowane. Pionowe znaki drogowe - tabliczki (typ 2 foli odbłaskowej)	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
16	D.00.00.00. Elementy małej architektury i Regulacja bram					

84 d.1 6	D.00.00.00.	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe retro	szt		
			8	szt	8.00	
					RAZEM	8.00
85 d.1 6	D.00.00.00.	KNR 2-21 0607-02	Kosze na świece retro	szt		
			8	szt	8.00	
					RAZEM	8.00
86 d.1 6	D.00.00.00.	KNR 2-25 0314-09 wycena indywidualna	Bramy wjazdowe - (budowa nowej przesuwnej L=9mb)	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
87 d.1 6	D.00.00.00.	KNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych od zaplecza bud. U.M. + schodek wewnątrz obiektu z obrobieniem i pomalowaniem na biało gładów	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00