
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 53 na teren działki nr 601/1 w m. Myszyniec
ADRES INWESTYCJI : Pas drogowy DK 53, km 84+686,00 w m. Myszyniec, gmina Myszyniec, powiat ostrołęcki.
INWESTOR : Gmina Myszyniec,
ADRES INWESTORA : pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania 12.02.2015

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.2	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		40	m2	40.000	
				RAZEM	40.000
3 d.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		27	m2	27.000	
				RAZEM	27.000
4 d.2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
3		NAWIERZCHNIE			
5 d.3	KNNR 6 0101-09	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		37	m2	37.000	
				RAZEM	37.000
6 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		37	m2	37.000	
				RAZEM	37.000
7 d.3	KNR 2-31 0301-06 analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1+4 grub. 3cm	m2		
		37	m2	37.000	
				RAZEM	37.000
8 d.3	KNNR 6 0502-02	Opaska bezpieczeństwa z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		7	m2	7.000	
				RAZEM	7.000
9 d.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Warstwa wyrównująca z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		7	m2	7.000	
				RAZEM	7.000
4		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
10 d.4	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		

		16.5	m	16.500	
				RAZEM	16.500
11 d.4	KNNR 6 0403-04	Krawężniki wtopione wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
12 d.4	KNNR 6 0401-05	Opornik betonowy wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
13 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod opornik betonowa z oporem	m3		
		8.5*0.075	m3	0.638	
				RAZEM	0.638
14 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
15 d.4	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej do ponownego ułożenia	m2		
		11	m2	11.000	
				RAZEM	11.000
16 d.4	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem regulacja wysokościowa	m2		
		11	m2	11.000	
				RAZEM	11.000
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17 d.5	KNNR 1 0507-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
18 d.5	KNNR 1 0101-05	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	szt	1		
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	40		
3 d.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	27		
4 d.2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	18		
3		NAWIERZCHNIE				
5 d.3	KNNR 6 0101-09	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m2	37		
6 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	37		
7 d.3	KNR 2-31 0301-06 analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1÷4 grub. 3cm	m2	37		
8 d.3	KNNR 6 0502-02	Opaska bezpieczeństwa z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	7		
9 d.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Warstwa wyrównująca z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	7		
4		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
10 d.4	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	16.5		
11 d.4	KNNR 6 0403-04	Krawężniki wtopione wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	14.5		
12 d.4	KNNR 6 0401-05	Opornik betonowy wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	8.5		
13 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod opornik betonowa z oporem	m3	8.5*0.075 = 0.638		
14 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	27		
15 d.4	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej do ponownego ułożenia	m2	11		
16 d.4	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem regulacja wysokościowa	m2	11		
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17 d.5	KNNR 1 0507-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	30		
18 d.5	KNNR 1 0101-05	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.	2		

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	2 - 4	ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3	5 - 9	NAWIERZCHNIE						
4	10 - 16	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
5	17 - 18	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: