

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wy-ceny	Opis	Je dn · mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa drogi wewnętrznej, chodników, zatoki parkingowej, placu manewrowego oraz utwardzeń terenu na dz. nr ewid. 124/4 w msc. Wolkowe Gmina Myszyniec (REJON BRAMY)							
1		45233000-9	ROBOTY DROGOWE				
1.1			D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1 D.01.01.01. d.1. 1		KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - prace pomiarowe i geodezyjne	m ²	66.00		
Razem dział: D.01.00.00. Roboty pomiarowe							
1.2			D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
2 D.01.02.04. d.1. 2		KNR 13-12 1101-07 analogia	Demontaż - bramy stalowe rozsuwane	kpl.	1.00		
3 D.01.02.04. d.1. 2		KNR 13-12 1101-07	Montaż w nowym miejscu - bramy stalowe rozsuwane	kpl.	1.00		
4 D.01.02.04. d.1. 2		KNR 2-23 0402-04 analogia	Demontaz - furtka	szt.	1.00		
5 D.01.02.04. d.1. 2		KNR 2-23 0402-04	Montaż w nowym miejscu wraz z nowym słupkiem - furtka	szt.	1.00		
6 D.01.02.04. d.1. 2		KNNR 6 0808-04	Rozebranie ogrodzeń trwałych	m	20.00		
Razem dział: D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe							
1.3			D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów o średnicy pow. 75 cm				
7 D.01.02.01. d.1. 3		KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy pow. 75 cm	szt.	2.00		
8 D.01.02.01. d.1. 3		KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	1.54		
9 D.01.02.01. d.1. 3		KNNR 1 0107-04	Dodatek za transport - odległość określa oferent	mp	1.54		
10 D.01.02.01. d.1. 3		KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km z zasypaniem dołów po karpach	mp	1.76		
11 D.01.02.01. d.1. 3		KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	5.24		
12 D.01.02.01. d.1. 3		KNNR 1 0107-05	Dodatek za transport - odległość określa oferent	mp	7.00		
Razem dział: D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów o średnicy pow. 75 cm							
1.4			D.05.00.00. Chodniki				
13 D.04.01.01. d.1. 4		KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	60.00		
14 D.04.04.01 d.1. 4		KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 (C50/30)	m ²	60.00		
15 D.05.03.23. d.1. 4		KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm - kolor	m ²	60.00		
Razem dział: D.05.00.00. Chodniki							
1.5			D.05.00.00. Droga manewrowa				
16 D.04.01.01. d.1. 5		KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	6.00		
17 D.04.04.01 d.1. 5		KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 (C50/30)	m ²	6.00		
18 D.05.03.23. d.1. 5		KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm - kolor szary	m ²	6.00		
Razem dział: D.05.00.00. Droga manewrowa							
1.6			D.07.00.00. Oznakowanie				
19 D.07.01.01. d.1. 6		KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe z farb chemo-utwardzalnych (P-10, P7b)	m ²	9.50		

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
20 d.1. 6	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-05	Projektowane. Pionowe znaki drogowe - tablice małe tablice (typ 1 foli odblaskowej)	szt.	2.00		
21 d.1. 6	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-01	Projektowane. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych zabetonowane w podłożu	szt.	2.00		
22 d.1. 6	D.07.00.00.	KNNR 2 1603-03 + KNNR 2 1601-02	Ogrodzenie trwałe do odtworzenia	m	20.00		
Razem dział: D.07.00.00. Oznakowanie							
1.7			D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża				
23 d.1. 7	D.08.01.01.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych - bet. cem. C12/15	m	12.00		
24 d.1. 7	D.08.03.01.	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na ławie betonowej - bet. cem C12/15	m	50.00		
Razem dział: D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża							
Razem dział: ROBOTY DROGOWE							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie: