


BETON C 20/25  
STAL A-I, A-IIIN

Podciąg P-1.1


30 x 45 cm

1 szt.

Zbrojenie w przęśle krótszym i nad podporą (150 cm za słupem)





Ø 6 mm co 8 cm na odcinku L=176 cm od podpór  
Ø 6 mm co 24 cm w środku rozpiętości przęsła



Belki P-1.2

24 x 35 cm



3 szt.



Podciąg P-1.3

24 x 35 cm


1 szt.



Podciąg P-1.4

24 x 40 cm

1 szt.




Ø 6 mm co 12 cm na odcinku L=84 cm od podpór  
Ø 6 mm co 24 cm w środku rozpiętości przęsła

ZBROJENIE PODCIĄGÓW

1	14 #12 mm L=12000
13	16 #16 mm L=12000

Belka P-1.5

24 x 133 cm




Wykaz zbrojenia		Długość całkowita (m)			
Nr	Średnica	Długość	Liczba	A-I	A-IIIN
pręta	mm	mm	szt.	Ø6	Ø12
1	12	12000	14		168.00
13	16	12000	16		192.00
5	6	920	19	17.48	
11	6	320	125	40.00	
14	8	1440	76	109.44	
15	8	1040	76	79.04	
16	6	1120	75	84.00	
17	6	1220	19	23.18	
18	8	3080	83	255.64	
Długość całkowita			m	164.66	444.12
Masa 1mb pręta			kg/mb	0.222	0.395
Masa prętów wg średnic			kg	36.55	175.43
Masa prętów wg gatunków stali			kg		211.98
Masa całkowita			kg		583.49

UWAGA:

- wszystkie podciągi oprzeć na ścianach na min. 24 cm,
- podciągi zbroić i betonować łącznie ze stropem,
- otulenie zbrojenia min. 20 mm.

Dach stalowy

Poziom +3,75 m



USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE W BUDOWNICTWIE			
Inż. Dorota Chrzanowska - Śliwak ul. Piłkowska 25, 07-407 Czerwin NIP: 756-184-71-89, tel. 602 125 441			
Inwestor: Gmina Myszyńiec, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyńiec			
Lokalizacja: Myszyńiec, 711/62 711/63, 07-430 Myszyńiec			
Temat: Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ulicy Dzieci Polskich 1 o pomieszczenia przeznaczone dla Klubu dziecięcego "Pszczółki" w Myszyńcu			
Nazwa projektu: ZBROJENIE PODCIĄGÓW		1:25	
DACH STALOWY		KW-6	
Branża: KONSTRUKCJA			
Autorzy projektu:		Nr uprawnień:	
Specjalność:		Podpis:	
Projektant: Inż. Andrzej Łaskowski		konstrukcyjno	
Oprowadza: Inż. Małgorzata Łaskowska		budowlana	
Faza: Projekt wykonawczy		Data: styczeń 2024 r.	